

31360 liter úrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete és ár kalkuláció 5,6 m széles , 5,6 m hosszú, 1 m magas építésben, geotextília borítással

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	147 Stükk
A EcoBloc darabszáma szélességben	7 Stükk
A szikkasztó terület szélessége méterben	5,60 Meter
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	7 Stükk
A EcoBloc terület hossza méterben	5,60 Meter
A EcoBloc darabszáma magasságban	3 Stükk
A szikkasztó területmagassága méterben	1,00 Meter
Tároló kapacitás (brutto)	31,360 m <sup>3</sup>
Tároló kapacitás (netto)	29,645 m <sup>3</sup>
A szükséges összekötő elem száma	336 Stükk
Összekötő elem 10 db/csomag	34 Stükk
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	21 Stükk
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	49 Stükk

Tételek	Tételei neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
	SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L	147	db	11704 Ft	27%	1 720 488 Ft	2 185 020 Ft
	tétel megjegyzés	brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg. alapsanyag 100% polypropylen ( PP) minimum földtakarás gyalogos terhelés esetén 0,25 m					
	SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - alaplap 25 L	49	db	4393 Ft	27%	215 267 Ft	273 376 Ft
	tétel megjegyzés	402006 2019.10.16					
	SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - végoldal záró elempár	21	db	2916 Ft	27%	61 236 Ft	77 770 Ft
	tétel megjegyzés	402002 2019.10.16 rápattintható oldal elemből 2 darab egy csomagban					
	SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	34	db	1270 Ft	27%	43 180 Ft	54 839 Ft
	tétel megjegyzés	402015 2019.10.16 polypropylen egy zacskóban 10 darab					
	GEOTEXTÍLIA 200 gr/m <sup>2</sup> BS16	200	m <sup>2</sup>	265.1 Ft	27%	53 020 Ft	67 335 Ft
	tétel megjegyzés	5m széles x 100m hosszú VAGY 2m széles x 100m hosszú fekete 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemeselt geotextília					
+ új tétel						nettó 2 093 181 Ft	bruttó 2 658 340 Ft

