





9600 liter úrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete és ár kalkuláció 2,4 m széles , 4 m hosszú, 1 m magas építésben, geotextília borítás nélkül. Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 50m2

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	45 Stücker
A EcoBloc darabszáma szélességben	3 Stücker
A szikkasztó terület szélessége méterben	2,40 Meter
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	5 Stücker
A EcoBloc terület hossza méterben	4,00 Meter
A EcoBloc darabszáma magasságban	3 Stücker
A szikkasztó területmagassága méterben	1,00 Meter
Tároló kapacitás (brutto)	9,600 m ³
Tároló kapacitás (netto)	9,075 m ³
A szükséges összekötő elem száma	88 Stücker
Összekötő elem 10 db/csomag	9 Stücker
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	9 Stücker
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	15 Stücker

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L -alaplap 25 L	15	db	4393 Ft	27%	65 895 Ft	83 687 Ft
tétel megjegyzés	402006 2019.10.16					
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L	45	db	11704 Ft	27%	526 680 Ft	668 884 Ft
tétel megjegyzés	brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg.					
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	9	db	1270 Ft	27%	11 430 Ft	14 516 Ft
tétel megjegyzés	402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab					
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - végoldal záró elem pár	9	db	2916 Ft	27%	26 244 Ft	33 330 Ft
tétel megjegyzés	402002 2019.10.16 rápattintható oldal elemből 2 darab egy csomagban					
+ új tétel					nettó 630 249 Ft	bruttó 800 417 Ft