




Nettó 9840 liter, Bruttó 10440 liter úrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete
 2,4 m széles , 6,4 m hosszú, 0,68 m magas (2 egymásra épített sor) építésben
 200 Grammos 16 Kn-os Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 80 m²

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	48 Stück	
A EcoBloc darabszáma szélességben	3 Stück	
A szikkasztó terület szélessége méterben	2,40 Meter	
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	8 Stück	
A EcoBloc terület hossza méterben	6,40 Meter	
A EcoBloc darabszáma magasságban	2 Stück	
A szikkasztó területmagassága méterben	0,68 Meter	
Tároló kapacitás (brutto)	10,440 m ³	
Tároló kapacitás (netto)	9,840 m ³	
A szükséges összekötő elem száma	111 Stück	Szélesség 2,40 ▼
Összekötő elem 10 db/csomag	11 Stück	Hosszúság 6,40 ▼
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	6 Stück	Magasság 0,68 ▼
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	24 Stück	

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l.	48	db	11704 Ft	27%	561 792 Ft	713 476 Ft
tétel megjegyzés brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg.						
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - alaplap 25 l.	24	db	4393 Ft	27%	105 432 Ft	133 899 Ft
tétel megjegyzés 402006 2019.10.16 a szikkasztó mező aljának felületét beterítő mennyiség szükségeltetik, nem több.						
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - végoldal záró elempár	6	db	2916 Ft	27%	17 496 Ft	22 220 Ft
tétel megjegyzés 402002 2019.10.16 rápatintható oldal elemből 2 darab egy csomagban						
						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - összekötő tűske elem 10db/ csomag.	11	db	1270 Ft	27%	13 970 Ft	17 742 Ft
tétel megjegyzés 402015 2019.10.16 polypropylen rögzítő elem, melyet előre kialakított nyílásba pattintható, a tömbök rögzítése céljából.						
						
GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16	80	m2	299.21 Ft	27%	23 937 Ft	30 400 Ft
tétel megjegyzés 5m x 100m vagy 2m x 100m, fekete, 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília						
						
+ új tétel					nettó 722 627 Ft bruttó 917 737 Ft	