

Bruttó 19200 / Nettó 18150 liter űrtartalomú szikkasztó mező anyagszükségletének listája:

Szikkasztó mező mérete 2,4 m széles , 8 m hosszú, 1 m magas ( 3 egymásra épített sor) építésben, 200 Grammos 16 Kn-os Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 110 m<sup>2</sup>

EcoBloc szikkasztóblokk 205 L	90 Stück
-------------------------------	----------

A EcoBloc darabszáma szélességben	3 Stück
-----------------------------------	---------

A szikkasztó terület szélessége méterben	2,40 Meter
--	------------

A EcoBloc darabszáma hosszúságban	10 Stück
-----------------------------------	----------

A EcoBloc terület hossza méterben	8,00 Meter
-----------------------------------	------------

A EcoBloc darabszáma magasságban	3 Stück
----------------------------------	---------

A szikkasztó területmagassága méterben	1,00 Meter
--	------------

Tároló kapacitás (brutto)	19,200 m <sup>3</sup>
---------------------------	-----------------------

Tároló kapacitás (netto)	18,150 m <sup>3</sup>
--------------------------	-----------------------

A szükséges összekötő elem száma	188 Stück
----------------------------------	-----------

Összekötő elem 10 db/csomag	19 Stück
-----------------------------	----------

EcoBloc Inspect végző elemek 2 db/szett	9 Stück
---	---------

EcoBloc Inspect alaplap 25 L	30 Stück
------------------------------	----------

Szélesség	<input type="text" value="2,40"/>	▼
Hosszúság	<input type="text" value="8,00"/>	▼
Magasság	<input type="text" value="1,00"/>	▼

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 I.	90	db	11704 Ft	27%	1 053 360 Ft	1 337 767 Ft
tétel megjegyzés brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg. alapanyag 100% polypropylen ( PP) minimum földtakarás gyalogos terhelés esetén 0,25 m maximum földtakarás gyalogos terhelés esetén 2,75 m 402005 20191016						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 I. - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	10	db	1270 Ft	27%	12 700 Ft	16 129 Ft
tétel megjegyzés 402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 I. - végoldal záró elempár	9	db	2916 Ft	27%	26 244 Ft	33 330 Ft
tétel megjegyzés 402002 2019.10.16 rápattintható oldal elemből 2 darab egy csomagban						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 I. -alaplapp 25 l.	30	db	4393 Ft	27%	131 790 Ft	167 373 Ft
tétel megjegyzés 402006 2019.10.16						
GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16	110	m2	299.21 Ft	27%	32 913 Ft	41 800 Ft
tétel megjegyzés 5m x 100m vagy 2m x 100m, fekete, 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília						
<a href="#">+ új tétel</a>					nettó 1 257 007 Ft bruttó 1 596 399 Ft	