

20480 liter űrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete és ár kalkuláció 1,2 m széles , 12,8 m hosszú, 1 m magas építésben, geotextília borítás nélkül. Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 100 m²

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	96 Stüek
A EcoBloc darabszáma szélességben	2 Stüek
A szikkasztó terület szélessége méterben	1,60 Meter
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	16 Stüek
A EcoBloc terület hossza méterben	12,80 Meter
A EcoBloc darabszáma magasságban	3 Stüek
A szikkasztó területmagassága méterben	1,00 Meter
Tároló kapacitás (brutto)	20,480 m ³
Tároló kapacitás (netto)	19,360 m ³
A szükséges összekötő elem száma	184 Stüek
Összekötő elem 10 db/csomag	18 Stüek
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	6 Stüek
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	32 Stüek

Beviteli mezők

Szám

Szélesség

Hosszúság

Magasság

Tételek

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L	96	db	11704 Ft	27%	1 123 584 Ft	1 426 952 Ft
tétel megjegyzés brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg.						
töröl						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	18	db	1270 Ft	27%	22 860 Ft	29 032 Ft
tétel megjegyzés 402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab						
töröl						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - végoldal záró elempár	6	db	2916 Ft	27%	17 496 Ft	22 220 Ft
tétel megjegyzés 402002 2019.10.16 rápatintható oldal elemből 2 darab egy csomagban						
töröl						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 L - alaplap 25 l.	32	db	4393 Ft	27%	140 576 Ft	178 532 Ft
tétel megjegyzés 402006 2019.10.16						
töröl						
GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16	100	m2	265.1 Ft	27%	26 510 Ft	33 668 Ft
tétel megjegyzés 5m széles x 100m hosszú VAGY 2m széles X 100m hosszú fekete 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília						
töröl						
+ új tétel					nettó 1 331 026 Ft bruttó 1 690 404 Ft	