

Bruttó 5220 liter / Nettó 4920 Liter úrtartalmú szikkasztó mező anyagszükséglete

2,4 m széles , 3,2 m hosszú, 0,68 m magas (2 egymásra épített sor) építésben

200 Grammos 16 Kn-os Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 50 m²

EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L	24 Stück
A EcoBloc darabszáma szélességben	3 Stück
A szikkasztó terület szélessége méterben	2,40 Meter
A EcoBloc darabszáma hosszúságban	4 Stück
A EcoBloc terület hossza méterben	3,20 Meter
A EcoBloc darabszáma magasságban	2 Stück
A szikkasztó területmagassága méterben	0,68 Meter
Tároló kapacitás (brutto)	5,220 m ³
Tároló kapacitás (netto)	4,920 m ³
A szükséges összekötő elem száma	51 Stück
Összekötő elem 10 db/csomag	5 Stück
EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett	6 Stück
EcoBloc Inspect alaplap 25 L	12 Stück

Szélesség

2,40

Hosszúság

3,20

Magasság

0,68

Tétel neve	Mennyiség	Menny. egys.	Nettó egységár	ÁFA kulcs	Nettó ár	Bruttó ár
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l.	24	db	11704 Ft	27%	280 896 Ft	356 738 Ft
tétel megjegyzés brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg. alapanyag 100% polypropylen (PP) minimum földtakarás gyalogos terhelés esetén 0,25 m maximum földtakarás gyalogos terhelés esetén 2,75 m 402005 20191016						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - összekötő tüske elem 10db/ csomag.	5	db	1270 Ft	27%	6 350 Ft	8 065 Ft
tétel megjegyzés 402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - végoldal záró elempár	6	db	2916 Ft	27%	17 496 Ft	22 220 Ft
tétel megjegyzés 402002 2019.10.16 rápatintható oldal elemből 2 darab egy csomagban						
SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. -alaplapp 25 l.	12	db	4393 Ft	27%	52 716 Ft	66 949 Ft
tétel megjegyzés 402006 2019.10.16						
GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16	50	m2	299.21 Ft	27%	14 960 Ft	18 999 Ft
tétel megjegyzés 5m x 100m vagy 2m x 100m, fekete, 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília						
+ új tétel					nettó 372 418 Ft bruttó 472 971 Ft	