

76800 liter űrtartalmú szikkasztó mező (Nettó 72600 liter) anyagszükséglete és ár kalkulác 8 m széles , 9,6 m hosszú, 1 m magas (3 egymásra épített sor) építésben, geotextília borítással egyben kalkulálva. 200 Grammos 16 Kn-os Geotextília szükséglet (átfedéssel) kb 300 m2

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| EcoBloc Inspect szikkasztóblokk 205 L | 360 Stück |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| A EcoBloc darabszáma szélességben | 10 Stück |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| A szikkasztó terület szélessége méterben | 8,00 Meter |
|--|------------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| A EcoBloc darabszáma hosszúságban | 12 Stück |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| A EcoBloc terület hossza méterben | 9,60 Meter |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| A EcoBloc darabszáma magasságban | 3 Stück |
|----------------------------------|---------|

| | |
|--|------------|
| A szikkasztó területmagassága méterben | 1,00 Meter |
|--|------------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tároló kapacitás (brutto) | 76,800 m ³ |
|---------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tároló kapacitás (netto) | 72,600 m ³ |
|--------------------------|-----------------------|






| | |
|----------------------------------|-----------|
| A szükséges összekötő elem száma | 872 Stück |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| Összekötő elem 10 db/csomag | 87 Stück |
|-----------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| EcoBloc Inspect végzáró elemek 2 db/szett | 30 Stück |
|---|----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| EcoBloc Inspect alaplap 25 L | 120 Stück |
|------------------------------|-----------|

| | | |
|-----------|------|---|
| Szélesség | 8,00 | ▼ |
| Hosszúság | 9,60 | ▼ |
| Magasság | 1,00 | ▼ |

| Tétel neve | Mennyiség | Menny. egys. | Nettó egységár | ÁFA kulcs | Nettó ár | Bruttó ár |
|--|-----------|--------------|----------------|-----------|--|---|
| SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. | 360 | db | 11704 Ft | 27% | 4 213 440 Ft | 5 351 069 Ft |
| tétel megjegyzés brutto 205 liter/ netto 195 liter 800 x 800 x 320 mm súly 8 kg. | | | | | |  |
| SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - összekötő tüske elem 10db/ csomag. | 87 | db | 1270 Ft | 27% | 110 490 Ft | 140 322 Ft |
| tétel megjegyzés 402015 2019.10.16 polypropylen egy zaskóban 10 darab | | | | | |  |
| SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - végoldal záró elem pár | 30 | db | 2916 Ft | 27% | 87 480 Ft | 111 100 Ft |
| tétel megjegyzés 402002 2019.10.16 rápattintható oldal elemből 2 darab egy csomagban | | | | | |  |
| SZIKKASZTÓ ECO BLOCK INSPECT 205 l. - alaplap 25 l. | 120 | db | 4393 Ft | 27% | 527 160 Ft | 669 493 Ft |
| tétel megjegyzés 402006 2019.10.16 | | | | | |  |
| GEOTEXTÍLIA 200 gr/m2 BS16 | 300 | m2 | 299.21 Ft | 27% | 89 763 Ft | 113 999 Ft |
| tétel megjegyzés 5m x 100m vagy 2m x 100m, fekete, 16 kN/m szakító szilárdsággal rendelkező tűnemezelt geotextília | | | | | |  |
| + új tétel | | | | | nettó 5 028 333 Ft bruttó 6 385 983 Ft | |